

PLANILLA DE COTIZACIÓN  
Formulario Nº 3

FECHA: agosto de 2014

ICES - BID

ÍTEM	SUB-ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO sin I.V.A	IVA	PRECIO UNITARIO con I.V.A	PRECIO TOTAL	% DEL ÍTEM
------	----------	-------------	----------	---------------------------	-----	---------------------------	--------------	------------

**POZOS de ESTUDIO**

Ejecución de hasta 10 (diez) cateos, hasta 5 (cinco) piezómetros y hasta 3 (tres) pilotos dentro del Partido de General Pueyrredón.

<b>1</b>		<b>CATEOS</b>						
	1.1	Perforación en Ø 152 m.m. (6") hasta un máximo de 200 m.b.n.t. por cateo con extracción, disposición descripción de muestras	700.00m				\$ 0.00	
	1.2	Perforación en Ø 152 m.m. (6") en piedra firme hasta 3 metros por cateo (continuos o discontinuos) considerados a partir de un espesor mayor a 0,10 metros.	10.00m				\$ 0.00	
	1.3	Perfilaje eléctrico (equipo con certificado de calibración ) con determinaciones por cada metro de perforación.	7.00 u				\$ 0.00	
<b>2</b>		<b>PIEZÓMETROS</b>						
	2.1	Ensanche de perforación en Ø 216 m.m. (8,5") en los cateos que indique OSSE hasta un máximo de 36 metros por cada	200.00 m				\$ 0.00	
	2.2	Ensanche de perforación en Ø 216 m.m. (8,5") en piedra firme, en los cateos que indique OSSE, hasta 3 metros por posición, continuos o discontinuos a partir de un espesor	5.00m				\$ 0.00	
	2.3	Provisión, acarreo y colocación de cañería de aislación Ø 115 m.m. de PVC tipo pocero con garantía de fábrica, hasta 36 metros por pozo, con la correspondiente cementación para	200.00m				\$ 0.00	
<b>3</b>		<b>PILOTOS</b>						
	3.1	Perforación en Ø 457 m.m. (18") hasta 36 metros por pozo.	110.00m				\$ 0.00	
	3.2	Perforación en Ø 457 m.m. (18") en piedra firme hasta 3 metros por pozo (continuos o discontinuos) considerados a partir de	10.00m				\$ 0.00	
	3.3	Provisión, acarreo y colocación de cañería de aislación diámetro 305mm (12") de PVC clase 10 con garantía de fábrica, hasta 36 metros por pozo, con la correspondiente cementación	110.00m				\$ 0.00	
	3.4	Perforación en Ø 305 m.m. (12") por debajo de la aislación hasta	350.00m				\$ 0.00	
	3.5	Perforación en Ø 305 m.m. (12") en piedra firme hasta 3 metros por pozo (continuos o discontinuos) considerados a partir de	10.00m				\$ 0.00	
	3.6	Zanjeo para desagote de las aguas de bombeo de pozo piloto	40.00 m³				\$ 0.00	
	3.7	Bombeo para desarrollo y lavado de pozos piloto según	3.00u				\$ 0.00	
	3.8	Bombeo para ensayos de rendimiento de hasta 96 horas de	3.00u				\$ 0.00	
	3.9	Medición y registro de niveles dinámicos y de caudales durante la realización de los ensayos de bombeo de acuerdo a lo establecido en los Artículos 4 y 5 Pliego de Esp.	3.00u				\$ 0.00	
<b>4</b>		<b>GENERALES</b>						
	4.1	Bombeo para lavado y desarrollo de cateos y/o piezómetros de acuerdo a especificaciones técnicas	10.00u				\$ 0.00	
	4.2	<b>Construcción de protecciones de superficie (boca de pozo)</b>						
	4.2.1	Ejecución de bases de hormigón y HºAº, instalación de tapas de cierre con provisión de los materiales que correspondan según las especificaciones técnicas.	3.00u				\$ 0.00	
	4.2.2	Provisión, acarreo y colocación de cañería de acero Ø 250mm. espesor 6 mm. para protecciones de superficie de	5.00m				\$ 0.00	
	4.2.3	Provisión, acarreo y colocación de cañería de acero Ø 356mm. espesor 6 mm. para protecciones de superficie	3.00m				\$ 0.00	
	4.3	Provisión y colocación de cloro al 80 % para desinfección de pozos piezómetros y pilotos según indicaciones de OSSE	3.00 u				\$ 0.00	
	4.4	Cegado de perforaciones (cateos y otros) con provisión de	50.00 m³				\$ 0.00	

**SUBTOTAL** \$ 0.00

<b>5</b>	<b>HONORARIOS PROFESIONALES</b>	1.00 gl	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
----------	---------------------------------	---------	---------	---------	---------

**6** **MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN**

Precio tope	\$ 0.00
Descuento ofertado sobre precio tope	
Cotización ítem "Movilidad para la Inspección"	\$ 0.00

Son pesos: .-

**TOTAL GENERAL** \$ 0.00 0.00%